



A-A断面 S=1:

参考敷設歩掛 10段当り 小運搬別途

施工費	項目	単位	数量	単価	金額
	床堀	m	0.50		
	埋め戻し	m	0.36		
	残土処理	m ²	0.14		
	据付手間	人	0.75		
ボルト組付	人	0.20			
合計					

消費税別途

品名	型番	標準寸法	標準重量(Kg)	1段当たり数量	単価	金額
二本組木	TGW1015	100×2×1500	14.00	1 組/段	7,600	7,600
止め杭	TGK670	φ60×700	1.80	2 本/段	900	1,800
ボルト・ナット	溶融亜鉛メッキ	M12×130	0.15	2 組/段	210	420
ボルト穴加工		φ14		4 個/段	175	700
1段当たり合計						10,520

名称	再生プラスチック製擬木 二本組木階段
型番	TGW-1015-2SP ボルト2本止 S=1:10

新東化成株式会社